

Quilín Octubre 18 de 1913

Presupuesto. Para las T<sup>as</sup> Lasco Herrera Hermanos para hacer en el canal de madera del poz<sup>o</sup> #4 el trabajo que sigue.

A. Limpiar i raspar interiormente el canal de madera que trae el agua del poz<sup>o</sup> #4 a la acequia #9.

B. Replazar i poner en la unión longitudinal en la estension que fuere necesario una lamina de cinc la que ira acantada sobre una pasta de cemento i alquitran.

C. Mesurar con la pasta anteriormente citada, todas las grietas i huecos que pueda escurrir el agua.

El cemento, alquitran i tiras de cinc seran por cuenta de J<sup>o</sup> <sup>Don</sup>

Por el referido trabajo prescribiré la suma de  $\$0.15$  por metro lineal paga pesos al termino de la obra.

1. cen. tral del canal  
Las uniones trasversales de el canal llevaran tambien lo cinc i pasta como la tin. cen. tral del canal. Por esp. de estas uniones trasversales prescribiré la suma de  $\$0.00$ .  
Aceptado  
Director General

AA-HCH-1.4  
Cw. 12  
Do. 152  
Fs. 1

