

Presupuesto para haser en el área de un corral de casa # 10 calle Progreso, el trabajo que sigue.

Trasar, escabarcimientos i construirlos de adobe de sencilla para formar cuatro casitas segun plano de distribución, levantar paredes trasversales ala altura de 3.60m. las ## 2-3-4 i 3.75 la # 1, levantar á 3 m. alto las paredes de corrales, um bralar i colocar 10 puertas, asolar con adobe las habitaciones principales, haser un fogón de adobe i calamina en cada casita, haser 2 divisiones de madera en cuartos principales i tres de idem para formar cocinas, tarrajear asentado con vadileño por a ambos lados todas las paredes nuevas, enmaderar, poner torta i retorta de barro todos los techos, poner cuatro ventanas de mariposa en los techos, desmanchar i dar una mano dextax cal por dentro i fuera atodas las paredes, pintar con dos manos de pintura al oleo los techos principales.

Por el referido trabajo percibiré la suma de S.267 do- cientos sesentaisiete soles de plata sellada pagaderos S.150 al tener las paredes asu altura i tarrajeadas, el resto al ter- miar la obra.

todos los materiales son por cuenta de Hda. pue- tos al pie de la obra.

Enero 29 de 1915

Escrito por
Escabarcimientos
Abel Hernandez

AA-HCH-14

Co. 12

Do. 185

Fs. 1

