

9/04/1917

Presupuesto para los Srs. Larco  
Herrera Hermanos para hacer el trabajo que  
sigue.

- A. Hacer de cemento armado en bloks de un metro de largo x 20 x 20 x cms de luz enlucidos por dentro i fuera los canales de desagüe para casitas de calle Callao.  
Instalar canales citados anteriormente i serrarlas con lozas de cemento de 0.05 m. de grueso al precio de S. I. 30 por metro lineal.
- B. Hacer canal de desagüe en el grupo B. Aires en prolongación del actual, hasta el votador i reservados para el grupo de casitas inmediatas a la panaderia. Las medidas i precio es igual en todo al que se instalará en el grupo Callao.
- C. Limpiar, lavar i enlucir por dentro el canal desagüe instalado en cabecera alfalfar frente B. Aires. Hacer de concreto i tapar con lozas de 0.05 m. de grueso el canal antes citado el todo por la suma de S. O. 65 m. lineal.
- D. Hacer de concreto los buzones distanciados 30 m. uno de otro en el desagüe B. Aires siendo el largo de c/u 1 m. por el ancho del canal al precio de S. 3. por c/u.
- E. Hacer de concreto las bases para un grupo de reservados tipo igual a los instalados en calles Callao, Chiclayo i Lima, enlucido devidamente por la suma de 16. c/u.

Chiclin Abril 9 de 1917

Aceptado lo correspondiente á los grupos A.B.C. y en igual forma que B. para el desagüe del Taller á la acequia de calle "Perú"

*Larco Herrera Hnos*

AA-MCH-14  
Cav. 12  
Do. 219  
Fs. 1

