

Presupuesto para reconstruir
i modificar media manzana de la
calle Piura

A. Demoler los techos actuales, paredes
i tapias segun plano aceptado.

B. Levantar paredes nuevas de adobe
o tabique i entimar en la misma
forma las paredes de casas que señala
el plano comprendiendo en esto las pa-
redes de corrales que llevarian cubille-
te de adobe a lo largo, al to maximo
de las paredes de cuartos de m en la
trazera i 3 m 50 en la proterera, al-
to total de las paredes de corrales 2 m 70.

C. Barrajar i acuntar con vadi lejo to-
das las paredes (por dentro i fuera) de
cuartos i corrales.

D. E. F. G.
Azolar con adobe 22 cuartos
Hacer de adobe 16 pilares para puertas
Humbrales 29 huecos para puerta
Colocar en su sitio i acompañar de-
vidamente 22 puertas, i 22 ventanas de
mariposa.

H. En maderas los techos de 22 cuartos in-
cluyendo la colocacion de alfardecillas.
Siendo la tabla de 13 x 305 mm.

I. Azolar con adobe las 22 cuartos.
Hacer techados i fogones tipo
manzana huacho

L. Poner torta i setorta de barro a todos
los techos.

AA. HCH-1.4
Cv. 12
Do. LYS
Fs. 2



H

Hacer en las casinitas una division de madera de 6 tablas puestas de casta

M.

do i el resto con tela metalica fija Ferraplana con tierra los cuartos i corrales

Las puertas, ventanas, madera traslapada, alforbillas acepillas, un brales i demas materiales son por cuenta de H^{ra} puestas al pie de la obra.

Por el referido trabajo prescribi- re la suma de \$1,125 mil ciento veinte i cinco soles de plata pagaderos en 4 arma- das \$300. al tener 6 casas con sus paredes asu- al tura, la 2^a de \$300 al tener totalmente todas las paredes asu al tura, echas las pila- res, echas las umbrelladas, la 3^a armada al estar serrajada todas las paredes i echos los pisos de adobe. i la ultima al Termi- no del Trabajo.

Julio 10 de 1913

J. L. Fernandez

Aceptado por \$1,078⁰⁰/₁₀₀

Sarco Herrera B^{nos}

