

Taller de Reparaciones

Contrato No. 13.-

Sección CALDERERIA.-

El que suscribe VICTOR RAMIREZ REYES, residente en la localidad, se compromete con los señores LARCO HERRERA HERMANOS para ejecutar la siguiente obra:

Imp. Jacobs, Trujillo

DESCRIPCION

VALOR

POR RECONSTRUIR LA CAJA DE FUEGO DE LA CALDERA # 3, AL SERVICIO DE LA SALCHICHERIA:

✓ Por desarmar puentes cortando tuercas, destruir el sucio de los mismos, cortando 120 remaches de los dos frontis.....	175.00
✓ Por trazar y hacer un frontis para la caja de 1/2" de espesor, doblando y trazando 80 huecos pa. remachez.....	600.00
✓ Por trazar la boda, abrir 32 huecos en la boca del frontis y chafianear	260.00
✓ Por trazar, doblar la armadura de la caja plancha de 1/2" exterior para abrir 264 huecos...	570.00
✓ Por marcar parche en el frontis placa tubular confeccionando, chafianearlo dejándolo listo p. soldarlo con plancha de 3/4" y marcando 29 huecos de 3".....	260.00
✓ Por remachar los dos frontis con remachez de 3/4" estampados calafateando por dentro y fuera de los dos frontis y armando todos los puentes.....	500.00
✓ Poner el marco (abrirle 57 huecos) de 7/8" con ranchi y asentarla toda la vuelta de la caja..	330.00
	<hr/>
	2,695.00

El J. del T.

La firma de este contrato significa la aceptación de él en todas sus partes, según las condiciones especificadas a la vuelta.

Conforme

Vo. Bo.

El Contratista

Victor M. Ramirez Reyes

Término de entrega de la obra: 40 días, después de su autorización.

Hda. Chiclin, 25 de Mayo de 1941

F. 1

AA-HCH-1.4

Ca: 14

Do: 116

Fs: 1



CONDICIONES

- 1º.—Las obras deben quedar terminadas de acuerdo con los planos, croquis, muestras o instrucciones recibidas. Los defectos que se encontraren serán subsanados por el autor de la obra mal hecha, sin cuyo requisito no será admitida.
- 2º.—La Compañía entregará los materiales en lugar inmediato a la obra y desde entonces quedan a cargo del contratista, quien se hace responsable de las pérdidas originadas por sustracciones o mala aplicación.
- 3º.—Los términos de entrega obligatorios de los materiales son los siguientes:
 - a).—Para trabajos dentro del Taller y Cercado . . . 3 días.
 - b).— " " en el Campo y Pozos 10 "
 - c).— " " en Salamanca y lugares apartados 20 "Vencido este término el contratista formulará su reclamo, expresando si ha sufrido perjuicio por la demora de los materiales. Esclarecido y comprobado, se indemnizará en forma justa.
- 4º.—No debe iniciarse una obra hasta no tener acumulados los materiales precisos, salvo orden escrita y acuerdo del señor Jefe de Taller.
- 5º.—El contratista está obligado a laborar todos los días, según horario normal, y a sujetarse al reglamento general del taller en todos sus actos de trabajo.
- 6º.—En caso de abandono de una obra, o ausencia sin aviso, mayor de 8 días, se procederá a hacer terminar la obra por otra persona; anulándose el contrato original y haciendo responsable al firmante de los perjuicios derivados del abandono del trabajo.
- 7º.—Las obras de carpintería, de muebles, puertas, etc., deben ejecutarse con madera seca; los muebles se entregarán charolados.
- 8º.—Todo detalle de las obras en ejecución, no expresado en la orden original, croquis o muestra, debe consultarse bajo responsabilidad por errores que se cometieren por omitir este requisito.
- 9º.—Las pérdidas de materiales por todos conceptos, serán cobrados al contratista cuando no pueda justificarlas.
- 10º.—Los adelantos a cuenta de obras no terminadas, no pueden pasar de dos terceras partes del importe total de la obra, en ningún caso.
- 11º.—A los señores empleados que trabajen por contrato, se les descontará el importe del sueldo más el recargo vigente en la fecha de firma del contrato, dejando constancia en el mismo.
- 12º.—Los contratos son intransferibles y deben ejecutarse por el firmante, salvo que su magnitud le obligue a tomar ayudantes; a quienes abonará salario en proporción equitativa del valor contratado.

