

Presupuesto para las fros
Larco Herrera Hnos. para hacer en los depósitos de abono i leña el trabajo que sigue.

1^a Remover la tapia fronterisa del costado izquierdo de el depósito de abonos, abrir en el mismo sitio el cimiento i levantar una pared de adobes de sencilla sobre cimientos semidobles i 40 cm. de profundidad, largo de la pared 6. m. alto 4 m. hacer 2 pilares equidistantes de la puerta p.p.l. según plans de 1 m. ancho x 0.50 m. de ovalo i cuatro metros alto, botar tres metros de pared ravigue del costado derecho i levantar en el mismo sitio sobre la tapia una pared de sencilla hasta la altura de 4 m. imbralar i enjumar la puerta p.p.l. montandola esta de vidamente en su sitio, escavar cimientos i levantar una pared sencilla en la frontera del depósito de leña i unir el costado izquierdo como lo demuestra el plano: medidas de frontera 20 m. medida costado izquierdo 12 m. 30 x 2 m. 30 de alto

2^a Tarraxear i asentarse con vadilejo por dentro i fuera toda la obra nueva detallada más arriba

3^a Levantar pilares en ambos costados entrada depósito de leña colocando cumbrera á 3 m. del suelo. terminando los pilares en semicírculo higual ala tapia el ancho de la puerta 3 m. Los materiales me entregaran al pie de la obra

AA-HCH-14
Co. 12
Do. 194
Fs. 1

Julio 9 de 1913

Todo este trabajo lo hare por la suma de 197.70 pagadero al terminar dicho trabajo.

Doce dias albañil a 2.50

Emilio Lafata

29 ayudantes

1.30
8.40
29
37.70

30.
37.70
67.70

